

→ Bâtiment logistique

Plateforme logistique

SECLIN (59)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2024

→ MISSION / DESCRIPTION


Travaux de terrassement et de VRD

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- 1 150 ml de canalisations d'assainissement
- 150 ml de tuyaux de tamponnement des eaux pluviales en Tubao Ø3 00mm
- 9 250 m² de plateforme bâtiment traitée au liant routier cm
- 15 0 m² de bâtiment et voiries lourdes (GB + BBSG)
- 1 020 ml de bordures coulées
- 3 295 m² de BBSG 0/10 sur 8 cm



TRAVAUX PUBLICS




BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL



DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANPAGE DÉPOLLUTION




EAU




DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANPAGE DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX & INDUSTRIES



ÉNERGIE

- SECTEURS D'ACTIVITÉ : Terrassement / Traitement de sols / Enrobés et revêtements
- TYPE DE MARCHÉ : Privé
- SURFACE : 16 000 m²
- MONTANT DES TRAVAUX : 1 450 000 € HT
- M^e D'OUVRAGE : SARL PALISSANDRE
- M^e D'ŒUVRE : BIDOT ARCHITECTURE