

→ EURAMÉTHA

Construction d'un méthaniseur

SAINT-LAURENT-BLANGY (62)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2022

→ MISSION / DESCRIPTION


Travaux de terrassement et de VRD

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- 6 400 m³ de décapage
- 17 500 m³ de terrassement en déblais / remblais, avec tri des déblais lors de la phase de terrassement pour identifier les matériaux traitables ou non traitables
- 16 800 m² de couche de forme de plateforme de stockage et voirie en traitement de sol en place à la chaux et au liant hydraulique
- 6 000 m² de matelas de répartition en traitement de sol en place pour plateforme bâtiment et Génie Civil
- 2 100 T de grave bitume C4 enrichie pour résister à l'acidité des jus
- 2 200 m² d'enduit bicouche pour voie pompier




TRAVAUX PUBLICS



BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL



DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTEGE DÉPOLLUTION




EAU




DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTEGE DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX & INDUSTRIES



ÉNERGIE

- SECTEURS D'ACTIVITÉ : Terrassement / Enrobés et revêtements / Traitement de sols
- TYPE DE MARCHÉ : Public
- SURFACE : 25 000 m²
- MONTANT DES TRAVAUX : 3 400 000 € HT
- M^e D'OUVRAGE : EURAMETHA
- M^e D'ŒUVRE : SEPOC