

→ Grave Émulsion

→ Requalification d'un chemin de Berneville à Dainville en Grave Emulsion 100% recyclée à base de fraisat de ...

DAINVILLE [62]



ANNÉE DE LIVRAISON → 2023

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux de terrassement et voirie de Berneville à Dainville en Grave Emulsion 100% recyclée à base de fraisat de la Communauté Urbaine d'Arras.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Fourniture et mise en place d'enduits superficiels d'usures : 7 0 m²
- Balayage des voiries : 7 0 m²
- Réalisation de dérasement : 2 0 ml
- Fabrication de 650 Tonnes de GE 0/20 100% recyclée
- Mise en œuvre mécanique d'une GE 0/20 structurante sur 10 cm 100% recyclée : 30 m²

 TRAVAUX PUBLICS	 BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL	 DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTEGE DÉPOLLUTION	 EAU
 DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTEGE DÉPOLLUTION	 IMMOBILIER	 MATÉRIAUX & INDUSTRIES	 ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : Terrassement / Enrobés et revêtements

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 7 000 m²

→ MONTANT DES TRAVAUX : 185 000 € HT

→ M^e D'OUVRAGE : Communauté Urbaine d'Arras

→ M^e D'ŒUVRE : Communauté Urbaine d'Arras