Retraitement hydrocarbonné

sur la RD 928

COMMUNE DE ZEGERSCAPPEL (59)

ANNÉE DE LIVRAISON → **2024**

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux de terrassement, voirie et retraitement

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Retraitement en place au bitume sur 8 cm avec la pose d'un BBTM sur 3 cm
- Retraitement en place sur 8 cm à la mousse de bitume d'une route Départementale sur une surface de 7 000 m² :
Longueur : 910 ml
Largeur : 6,5 m à 6,8 m
- Fourniture et mise en ouevre d'un BBTM 0/6 sur 3 cm soit 525 Tonnes

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

EAU

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX & INDUSTRIES

ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : **Terrassement / Enrobés et revêtements**
→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**
→ SURFACE : **7 000 m²**
→ MONTANT DES TRAVAUX : **178 000 € HT**
→ M^e D'OUVRAGE : **Conseil Général - Nord**
→ M^e D'ŒUVRE : **Conseil Général - Nord**

OPÉRATION RÉALISÉE PAR SNPC | CONTACT - 03 21 07 60 10 - snpc@lhotellier.fr