



ANNÉE DE LIVRAISON → 2015

→ MISSION / DESCRIPTION


- Terrassement et réalisation de l'ensemble de la structure voirie.
- 40 cm de couche de forme D2/D3.
- Couche de fondation en grave hydraulique 0/20 T3 sur 21 cm.
- Couche de base en grave hydraulique 0/20 T3 sur 18 cm.
- Couche de liaison en BBSG 0/10 calcaire sur 6 cm.
- Couche de roulement en BBSG 0/10 porphyre sur 5 cm.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Chantier réalisé en 45 jours.
- Soit 50 000 m³ de terrassement (25 000 m³ de GNT 0/80 Calcaire et 20 000T de grave hydraulique de Classe T2).




TRAVAUX PUBLICS




BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL




DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE




EAU




DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX /
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : Aménagement

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 80 000 m²

→ MONTANT DES TRAVAUX : 652 000 € HT

→ M^e D'OUVRAGE : Conseil Général du Pas-de-Calais

→ M^e D'ŒUVRE : M.D.A.D. de l'Arrageois