

→ Création d'une déchetterie

Travaux de voirie

BRAY SUR SOMME (80)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2014

→ MISSION / DESCRIPTION

- Terrassement.
- Construction des murs de soutènement banchés.
- Voirie d'accès à la déchetterie.
- Dalles béton pour stockage de bennes.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Terrassement : 1 000 m³.
- Mur de soutènement : 130ml.
- Bordures : 650 ml.
- Caniveaux : 350ml.
- Canalisation : 250ml.
- Voirie lourde : 2 600 m².
- Voirie légère : 1 300 m².




TRAVAUX
PUBLICS



BÂTIMENT
&
GÉNIE
CIVIL



DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
DÉPOLLUTION




EAU



DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX
&
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**

→ SURFACE : **9 000 m²**

→ MONTANT DES TRAVAUX : **550 000 € HT**

→ M^e D'OUVRAGE : **Communauté de Communes du Pays du Coquelicot**

→ M^e D'ŒUVRE : **VERDI Ingénierie & IRH**