

→ RD93

AMENAGEMENT DE LA RD93

VAUX MARQUENNEVILLE (80)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2017

→ MISSION / DESCRIPTION

Aménagement de la RD93 entre VAUX MARQUENNEVILLE et FRUCOURT

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Elargissement du RD93 A 5,20m sur 970 ml
- Création d'un fossé étanche 400 ml
- Création d'un bassin d'infiltration 700 m³
- Mise en œuvre GB 0/14 sur 11 cm (1 350 To)



TRAVAUX PUBLICS



BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL



DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE



EAU



DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX /
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**

→ SURFACE : **9 000 m²**

→ MONTANT DES TRAVAUX : **434 700 €**

→ M^e D'OUVRAGE : **CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME**

→ M^e D'ŒUVRE : **CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME**